Comuna Casin
Jud Bacau
Nr. 2526 / 25.03.2022

REFERAT DE APAROBARE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai investitiei :
" MODERNIZARE SUPRAFATA JOC TEREN SPORT , ZONA TANASE , SAT CASIN, COMUNA CASIN, JUDETUL BACAU"

Stimate doamne si domni consilieri ,

In anul 2014 a fost realizat si receptionat prin finantare europeana , finantare asigurata prin Grupul de Actiune Locala Gal Valea Trotusului si AFIR - terenul de sport din zona Tanase, sat Casin , comuna Casin, judetul Bacau ;

Proiectul a avut ca perioada de implementare si monitorizare un termen de 5 ani de la data realizarii receptiei la terminarea lucrarilor . Desi s-a incercat intretinerea suprafetei de joc prin irigare si tundere constanta a gazonului , terenul s-a degradat de la an la an in primul rand datorita secetei prelungite si inundatiilor ce au adus aluviuni si viitura .

In prezent , propun modernizarea suprafetei de joc prin realizarea unui sistem eficient de irigatii , realizarea unui put forat pana la adancimea unui filon bogat al panzei freatice , amenajarea propriu zisa a terenului de sport , prin ierbicidare, decopertare , asternere pamant vegetal, insamantare si finalizare teren.

Lucrarile de modernizare vizeaza suprafata de joc a terenului de sport pentru a se aduce parametrii optimi de utilizare (apt de joc) conform normelor in vigoare, cu o buna calitate estetica si functionala si cu asigurarea disponibilitatii acesteia pentru jocurile cuprinse in programul competitional in vigoare.

Lucrarile de modernizare a infrastructurii suprafetei si a stratului de gazon - cuprind o gama eficienta de interventii si materialele aferente specifice terenurilor sportive acoperite cu gazon natural pentru uz fotbalistic, in scopul obtinerii si mentinerii unui covor de iarba performant si de calitate optima, care sa corespunda atat cerintelor tehnice-functionale pentru joc cat si celor de ordin estetic.

Etapa initiala de modernizare consta in executia retelei de irigare a terenului, prin realizarea santurilor si montajul conductelor de irigare pe suprafata de joc. Dupa acoperirea conductelor se va, realiza ierbicidare initiala, urmata de frezarea suprafetei de joc cu utilaj specific, renivelarea terenului, asternerea unui strat de nisip necesar inierbarii, frezare a stratului de nisip si a stratului de pamant pentru a se realiza legatura lor. Se va insamanta intreaga suprafata de joc dupa care se va nivela suprafata cu un rulou. Etapa finala de executie a gazonului consta in asternerea de ingrasaminte pentru fertilizare.

Alimentarea cu apa a sistemului de irigare se va face printr-o fantana executata in vecinatatea terenului in care va fi introdus o pompa-hidrofor.

Indicatorii economici propusi pentru realizarea investitiei sunt :

Valoarea totala a investitiei : 232,304.39 lei cu TVA , din care TVA 19% - 37,090.62 lei

Valoare C+ M 2 21,380.19 lei cu TVA , din care TVA 19 % - 35,346.42 lei

Avand in vedere cele de mai sus , propun aprobarea proiectului de hotatare in forma prezentata !

PRIMAR

IOAN-COSMIN CURELEA